

Päätypontatun paneelin asentaminen

Päätypontatun paneelin etuna on pieni hukka. Asennustavasta riippumatta on syytä varata hukkavaraa myös päätypontatulle tuotteelle. Hukkavaran minimointi tapahtuu asentamalla paneeli ns juoksevalla jatkoksella. Jos jatkos paikka haetaan tiettyyn kohtaan, hukka ei vähene siinä määrin kuin juoksevalla jatkoksella.

Puun elämisen vuoksi pontti ei pysy asennusvaiheeseen asti suorana, vaikka se höylältä ulos tullessaan olisikin ollut suora. Teollisella prosessillakaan ei pystytä estämään puun kiertymistä syidensä mukaisesti. Lopella® -paneeleissa Karhea lukuunottamatta ollaan kuitenkin melko lähellä optimaalista tilannetta. Asennettaessa ensimmäisen paneelin suoruus kannattaa varmistaa vatupassilla tai muulla luotettavalla suoralla (varmistusta ei kannata tehdä seinästä, koska seinä ei välttämättä ole suora). Jo millinkin heitto alkupäässä voi aiheuttaa reilun raon päätyponttiin pidemmällä matkalla. Tasaponttisessa Lopella®Karhessa etenemää on seurattava säännöllisesti. Etenemää on myös ”vedätettävä” tarpeen mukaan, koska tasapontin viimeisillä laudoilla mahdollisesti tarvittava suurempi vedätys muodostaa häiritsevän suuria toispuoleisia rakoja.